



1. Wszystkie łączniki oświetlenia montować na wysokości  $h=1200\text{mm}$  od gotowej posadzki.
2. Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
3. Osprzęt zastosowany w projekcie dobrano przykładowo. Dopuszcza się stosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.
4. Cała instalacja elektryczna do wykonania na nowo, z instalacją do lamp i kinkietów historycznych

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
2. Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac murewych 10mm.
3. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
4. Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

[illegible]