



1. Wszystkie łączniki oświetlenia montować na wysokości $h=1200\text{mm}$ od gotowej posadzki.
2. Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
3. Osprzęt zastosowany w projekcie dobrano przykładowo. Dopuszcza się stosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
2. Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac muryńskich 10mm.
3. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
4. Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

[illegible]