



1. Urządzić objęcie systemem kontroli dostępu należy przystosować do współpracy z systemem KD poprzez zainstalowanie czujek magnetycznych, samozamykaczy okuc gałki/kłamka oraz zaczepów elektromagnetycznych NO.
2. Zasilacze i kontrolery systemu kontroli dostępu montować na ścianie w przestrzeni międzystropowej lub powyżej 2m od posadzki w miejscu do którego zapewniony jest dostęp serwisowy

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbiórki z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
2. Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac murewych 10mm.
3. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
4. Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

[illegible]