



**UWAGA!**

1. Drzwi objęte systemem kontroli dostępu należy przystosować do współpracy z systemem KD poprzez zainstalowanie czujek magnetycznych, samozamykaczy okuc gąbkakłamka oraz zaczepów elektromagnetycznych NO.
2. Zasilacze i kontrolery sytemu kontroli dostępu montować na ścianie w przestrzeni międzystropowej lub powyżej 2m od posadzi w miejscu do którego zapewniony jest dostęp serwisowy

**UWAGI**

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbiórki z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
2. Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac murychów 10mm.
3. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.

Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

[illegible]