

## Przedmiar robót

Obiekt	Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Budowa	ul. Daszyńskiego 5, Nowy Dwór Mazowiecki, dz. nr ewid. 48, obręb 0031 8-05
Inwestor	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

---

Sprawdził   mgr inż. Robert Grodzki

---

Białystok, 01.08. 2019r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Rozdzielnice i włz</b>		
1	KNNR 5 0404/01	5.10.	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TL+TA	szt	1,000
2	KNNR 5 0101/01	5.7.	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	25,000
3	KNNR 5 0203/02	5.7.	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> do rur - przewód YDY 3x4mm <sup>2</sup>	m	25,000
4	KNNR 9 0201/01	5.10.	Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	2,000
5	KNNR 5 1209/04	5.2.	Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	5,000
			<b>Instalacja oświetlenia</b>		
6	KNNR 9 0501/01	5.5.	Wymiana oprawy żarowej	szt	5,000
7	KNNR 5 1207/01	5.7.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	64,000
8	KNNR 5 0205/01	5.7.	Układanie istniejących przewodów kabelkowych pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	64,000
9	KNNR 5 0205/05	5.7.	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - przewód YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	64,000
10	KNNR 5 1208/01	5.7.	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	64,000
			<b>Pomiary i badania odbiorcze</b>		
11	KNNR 5 1301/01	5.13.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	15,000
12	KNNR 5 1301/02	5.13.	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
13	Analiza własna	5.13.	Obsługa inwestycyjna	kpl	1,000
14	Analiza własna	5.13.	Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych	kpl	1,000

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nr	Opis robót
	Rozdzielnice i wlv
	Instalacja oświetlenia
	Pomiary i badania odbiorcze