

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Budowa	ul. Sukienna 72, Nowy Dwór Mazowiecki, dz. nr ewid. 14/7, obręb 0028 8-02
Inwestor	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Sprawdził mgr inż. Robert Grodzki

Białystok, 01.08. 2019r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Rozdzielnice i włz		
1	KNNR 5 0101/01	5.7.	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	30,000
2	KNNR 5 0203/02	5.7.	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² do rur - przewód YDY 3x4mm ²	m	30,000
3	KNNR 5 1209/04	5.2.	Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	2,000
			Instalacja oświetlenia		
4	KNNR 9 0501/01	5.5.	Wymiana oprawy żarowej	szt	3,000
5	KNNR 5 1207/01	5.7.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	34,000
6	KNNR 5 0205/01	5.7.	Układanie istniejących przewodów kabelkowych pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	34,000
7	KNNR 5 1208/01	5.7.	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	34,000
			Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Kod CPV: 45314320-0, 45314000-1		
8	KNNR 5 0606/02	5.11.	Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii I-II	szt	6,00
9	KNNR 5 0605/02	5.11.	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III - bednarka pomiedziowana FeZn30x4	m	9,000
10	KNNR 5 0601/03	5.11.	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	20,000
11	KNNR 5 0612/06	5.11.	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt	6,000
12	KNR 5-08 0618/03	5.11.	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych	szt	26,000
13	KNNR 5 0612/01	5.11.	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu	szt	4,000
14	KNNR 5 0609/04	5.11.	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach stromych	szt	4,000
			Pomiary i badania odbiorcze		
15	KNNR 5 1301/01	5.13.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000
16	KNNR 5 1304/03	5.13.	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1,000
17	KNNR 5 1304/04	5.13.	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	5,000
18	Analiza własna	5.13.	Obsługa inwestycyjna	kpl	1,000
19	Analiza własna	5.13.	Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych	kpl	1,000

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nr	Opis robót
	Rozdzielnice i wlz
	Instalacja oświetlenia
	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczch Kod CPV: 45314320-0, 45314000-1
	Pomiary i badania odbiorcze