

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		
		1104	m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie zdemontowanej nawierzchni - samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		55.2	m ³	55.200	
				RAZEM	55.200
3	kalk. własna	Utylizacja trawy syntetycznej	t		
		4.416	t	4.416	
				RAZEM	4.416
4	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 7 cm	m ²		
		1104	m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie zdemontowanej podbudowy samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		77.28	m ³	77.280	
				RAZEM	77.280
6	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.110	ha	0.110	
				RAZEM	0.110
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1104	m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
8	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		1104	m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
9	analiza indywidualna	Montaż trawy syntetycznej wielofunkcyjnej - docelowo boisko piłkarskie. Wykonanie linii uzgodnić z Użytkownikiem.	m ²		
		1104	m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
10	kalk. własna	Demontaż bramek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna	Demontaż piłkochwyków	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż nowych bramek (kompletne z siatkami)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23 0401-04	Piłkochwyty o wysokości 6 m, profil 80x80 gr. 3 mm, lakierowany, ocynkowany, siatka średnica 5 mm, oczko 8x8 cm,	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000