

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku socjalnego w MZO  
ADRES INWESTYCJI : Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 7  
INWESTOR : Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku socjalnego w MZO</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11,66	m <sup>2</sup>	11,660	
				RAZEM	11,660
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		183,82	m <sup>2</sup>	183,820	
				RAZEM	183,820
3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		59,94	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		183,82	m <sup>2</sup>	183,820	
				RAZEM	183,820
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		183,82	m <sup>2</sup>	183,820	
				RAZEM	183,820
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		59,94	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		59,94	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - kotłownia	szt.		
		10,9	szt.	10,900	
				RAZEM	10,900
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych-ściany	m <sup>2</sup>		
		212,02	m <sup>2</sup>	212,020	
				RAZEM	212,020
10	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		81,10	m <sup>2</sup>	81,100	
				RAZEM	81,100
11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufit	m <sup>2</sup>		
		59,94	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
12	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		6,0	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1,845	m <sup>3</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
14	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		77,36	m <sup>2</sup>	77,360	
				RAZEM	77,360
16	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		77,36	m <sup>2</sup>	77,360	
				RAZEM	77,360
17	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		77,36	m <sup>2</sup>	77,360	
				RAZEM	77,360
18	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>		
		77,36	m <sup>2</sup>	77,360	
				RAZEM	77,360
19	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		77,36	m <sup>2</sup>	77,360	
				RAZEM	77,360
20	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		48,28	m <sup>2</sup>	48,280	
				RAZEM	48,280
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		48,28+11,66	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
22	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		48,28+11,66	m <sup>2</sup>	59,940	
				RAZEM	59,940
23	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		36,5+13	m	49,500	
				RAZEM	49,500