
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Modlin
Twierdza etap I – remont dachu i węzeł co

ADRES INWESTYCJI: ul. Malewicza 118, Nowy Dwór Mazowiecki
os. Modlin Twierdza
dz. nr ewid. 11/1, obręb 12 3-06

NAZWA INWESTORA: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES INWESTORA: ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA:

2020-07-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2020-07-08

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE		4
2 ELEWACJA		4
3 DACH		4
4 WNĘTRZE		6
5 ROBOTY PORZĄDKOWE		6

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek będący przedmiotem opracowania położony jest w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Małowicza 118, os. Modlin Twierdza, dz. nr ewid. 11/1, obręb 12 3-06. Budynek pełni funkcję mieszkaniową. Przewiduje się remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych w obrębie klatek schodowych, elewacji, pokrycia dachowego oraz najbliższego terenu w zakresie wykonania przyłączy mediów. Celem poniższego opracowania jest przygotowanie projektu mającego na celu renowację, konserwację i modernizację obiektu umożliwiając zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu a także wydłużenie jego okresu eksploatacji.

STAN ISTNIEJĄCY/ DANE OGÓLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny został wybudowany w latach 1899-1901. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie jest podpiwniczony, ma poddasze nieużytkowe.

Obiekt został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrzne zwieńczone bogatymi zdobieniami z cegły. Gzymsy i okapy wykonane z cegły. Stropy ceglane typu Klein, klatki schodowe żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, kryta blachą.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczna
- wod-kan.
- niejednorodną instalację c.o.

W ramach projektowanego remontu kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegną zmianie.

Ocena stanu istniejącego została przedstawiona w ekspertyzie technicznej w projekcie budowlanym.

DANE LICZBOWE

POW. ZABUDOWY	632,42m ²
POW. UŻYTKOWA LOKALI	729,47m ²
POW. KOMUNIKACJI	154,46m ²
POW. UŻYTKOWA STRYCHÓW	189,87m ²
KUBATURA BUDYNKU	3042,65m ³
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	1897,26 m ²
IŁOŚĆ KONDYGNACJI	II

Program i przeznaczenie obiektu.

Bryłę budynku w formie jest zbliżona do prostopadłościanu, przykryta dachem dwuspadowym. Obiekt pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na kondygnacji parteru i pierwszego piętra mieszczą się lokale mieszkalne, strych jest nieużytkowy. Budynek jest niepodpiwniczony.

Budynek będzie pełnić dotychczasową funkcję. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		$45,74 * 9,5 * 2 + 4,55 * 2,44 * 2 * 2 + 15,24 * 9,5 * 2$	m2	1 203,028	
				RAZEM	1 203,028
2 d.1	KNR 2-02 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 25 m	m2		
		poz.1	m2	1 203,028	
				RAZEM	1 203,028
3 d.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		$(45,74 * 2 + 15,24 * 2) * 2,2$	m2	268,312	
				RAZEM	268,312
2		ELEWACJA			
4 d.2	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów (przyjęto 20% całości gzymsów)	m3		
		$0,2 * (0,2 * 0,3 * (2 * 45,74 * 2 + 1,16 * 60 + 15,24 * 2 * 2 + 4,55 * 4 + 1,18 * 36))$	m3	4,490	
				RAZEM	4,490
5 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	gzyms	$((2 * 45,74 * 2 + 15,24 * 2 * 2 + 4,55 * 4 + 1,18 * 36)) * 0,5$	m2	152,300	
				RAZEM	152,300
6 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		poz.5	m2	152,300	
				RAZEM	152,300
7 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$14,55 * 2 + 45,86 + 10,27 + 1,61 * 4 + 16,29 + 10,19$	m	118,150	
				RAZEM	118,150
8 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$9,5 * 10$	m	95,000	
				RAZEM	95,000
9 d.2	KNR 0-15II 0528-02	Rynny dachowe stalowe półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		poz.7	m	118,150	
				RAZEM	118,150
10 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe stalowe o śr. 12,0cm	m		
		poz.8	m	95,000	
				RAZEM	95,000
3		DACH			
11 d.3	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$46,06 * 7,73 * 2$	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
12 d.3	KNNR 3 0501-06	Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu	m2 poł.		
		poz.11	m2 poł.	712,088	
				RAZEM	712,088
13 d.3	KNR-W 4-01 0418-02 analogia	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na płyty OSB	m2		
		poz.11	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
14 d.3	KSNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
15 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek kominów. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,5 * (0,88 * 2 + 1,14 * 2 + 0,79 * 2 + 1,63 * 2 + 0,8 * 2 + 2,1 * 2 + 0,91 * 2 + 1,79 * 2 + 0,75 * 2 + 1,84 * 2 + 0,7 * 2 + 1,66 * 2 + 0,78 * 2 + 4,28 * 2 + 0,68 * 2 + 2,1 * 2 + 0,68 * 2 + 1,69 * 2 + 0,77 * 2 + 1,2 * 2 + 0,81 * 2 + 1,69 * 2 + 0,83 * 2 + 1,62 * 2 + 0,82 * 2 + 1,12 * 2)$	m2	34,060	
				RAZEM	34,060
16 d.3	TZKNBK VII -160	Odgrzybianie przez powlekane elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym jednokrotne, powierzchnia ponad 50 m2	m2		
		poz.11	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
17 d.3	KNR-W 2-02 0606-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z maty rozdzielczej strukturalnej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2		
		poz.12	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
18 d.3	KNR-W 2-02 0509-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		poz.17	m2	712,088	
				RAZEM	712,088
19 d.3	TZKNBK IV - 107	Ostrożne wykucie z kominów uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejsu	msc		
		80	msc	80,000	
				RAZEM	80,000
20 d.3	TZKNBK IV - 66	Uzup.brakuj.frag.w kominach z cegły z zachow.wiązania na zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu gr. 1 ceg.	m3		
		$80 * 0,14 * 0,25 * 0,07$	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
21 d.3	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		$1,2 * (0,88 * 2 + 1,14 * 2 + 0,79 * 2 + 1,63 * 2 + 0,8 * 2 + 2,1 * 2 + 0,91 * 2 + 1,79 * 2 + 0,75 * 2 + 1,84 * 2 + 0,7 * 2 + 1,66 * 2 + 0,78 * 2 + 4,28 * 2 + 0,68 * 2 + 2,1 * 2 + 0,68 * 2 + 1,69 * 2 + 0,77 * 2 + 1,2 * 2 + 0,81 * 2 + 1,69 * 2 + 0,83 * 2 + 1,62 * 2 + 0,82 * 2 + 1,12 * 2)$	m2	81,744	
				RAZEM	81,744
22 d.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2		
		poz.21	m2	81,744	
				RAZEM	81,744
23 d.3	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m2		
		poz.21	m2	81,744	
				RAZEM	81,744
24 d.3	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne wykonanie warstwy izolacyjnej - hydrofobizacja impregnatem do fasad	m2		
		poz.21	m2	81,744	
				RAZEM	81,744
25 d.3	KNR-W 4-01 0538-04	Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu	m2		
		poz.15	m2	34,060	
				RAZEM	34,060

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		WNĘTRZE			
26 d.4	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej na poddaszu	m2		
		189,87	m2	189,870	
				RAZEM	189,870
27 d.4	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m2		
		poz.26	m2	189,870	
				RAZEM	189,870
28 d.4	KNR 0-21 4007-02	Podłoga z płyt OSB na poddaszu	m2		
		poz.26	m2	189,870	
				RAZEM	189,870
5		ROBOTY PORZĄDKOWE			
29 d.5	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000