

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KASYNA OFICERSKIEGO W TWIERDZY
MODLIN PRZY UL. LEDÓCHOWSKIEGO 160 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : Działka o nr ew. 9,10 w obrębie 3-03 przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100
INWESTOR : MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Koterwas-Żebrowska
DATA OPRACOWANIA : 02.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną dla oszacowania wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót.

Ilości przedmiarowe jak również nakłady materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych wynikających z przyjętych technologii wykonania robót dla określonych warunków budowy.

Przyjęte materiały i technologie mają charakter poglądowy-ich wybór zostanie ostatecznie dokonany przez Inwestora na etapie realizacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KULTURA					
1		REMONT/RENOWACJA "SALI TEATRALNO-KINOWEJ" WRAZ Z POM. PRZYLEGŁYMI			
1.1		Renowacja wszystkich elementów zdobniczych sztukaterii i malowideł na ścianach i sufitach			
1	d.1.1	Renowacja wszystkich elementów zdobniczych sztukaterii i malowideł na ścianach i sufitach	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Ściany i sufity - prace remontowe			
2	d.1.2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 12 cm	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
3	d.1.2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 25 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	40.00	
		40		RAZEM	40.00
4	d.1.2	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm	m ²		
		105	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
5	d.1.2	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	15.00	
		15		RAZEM	15.00
6	d.1.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		5.6	m	5.60	
				RAZEM	5.60
7	d.1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		547	m ²	547.00	
				RAZEM	547.00
8	d.1.2	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		1444	m ²	1444.00	
				RAZEM	1444.00
9	d.1.2	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej - przyjęto 20 % powierzchni ścian	m ²		
		288.8	m ²	288.80	
				RAZEM	288.80
10	d.1.2	Impregnacja biobójcza natryskowa ścian i sufitów	m ²		
		1991	m ²	1991.00	
				RAZEM	1991.00
11	d.1.2	Tynki renowacyjne na ścianach i sufitach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		835.8	m ²	835.80	
				RAZEM	835.80
12	d.1.2	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m ²		
		288.8	m ²	288.80	
				RAZEM	288.80
13	d.1.2	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na stropach płaskich	m ²		
		547	m ²	547.00	
				RAZEM	547.00
14	d.1.2	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na sufitach	m ²		
		547	m ²	547.00	
				RAZEM	547.00
15	d.1.2	Gruntowanie ręczne	m ²		
		1991	m ²	1991.00	
				RAZEM	1991.00
16	d.1.2	Dwukrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1991	m ²	1991.00	
				RAZEM	1991.00
17	d.1.2	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo (ściany otynkowane)	m ²		
		1991	m ²	1991.00	
				RAZEM	1991.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 5 km	m ³		
		17	m ³	17.00	
				RAZEM	17.00
19 d.1.2	kalk. własna	Wzmocnienie mocowania drewnianej kratownicy podsufitowej i obrzucenie zapra- wą 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Posadzki ceramiczne i parkiety drewniane - prace remontowe			
1.3.1		Parkiety drewniane - renowacja			
20 d.1.3 .1	KNR 9-21 0102-03	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
21 d.1.3 .1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
22 d.1.3 .1	KNR 19-01 0931-03	Uzupełnienie ubytków drewna poprzez flekowanie i kitowanie - przyjęto 20 % pow. parkietu	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
23 d.1.3 .1	KNR 19-01 0933-03	Opracowanie uzupełnień poprzez wyszlifowanie powierzchni	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
24 d.1.3 .1	KNNR-W 3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
25 d.1.3 .1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		368.5	m ²	368.50	
				RAZEM	368.50
1.3.2		Parkiety drewniane - nowe			
26 d.1.3 .2	KNR 19-01 0914-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatar- ciem na gładko	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
27 d.1.3 .2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
28 d.1.3 .2	KNR 19-01 0912-01	Ułożenie nowego parkietu drewnianego	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
29 d.1.3 .2	KNR 19-01 0933-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
30 d.1.3 .2	KNR 19-01 0912-07	Pastowanie podłogi i parkietu	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
31 d.1.3 .2	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
32 d.1.3 .2	KNR 19-01 0912-06	Posadzki z deszczulek i parkietu - cokół	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
33 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 + .2 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 5 km	m ³		
		7	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
1.3.3		Posadzki ceramiczne - renowacja			
34 d.1.3	KNNR-W 3 0808-03 .3 analogia	Szlifowanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		85.4	m ²	85.40	
				RAZEM	85.40
35 d.1.3	KNNR-W 3 0801-04 .3	Delikatne odkucie płytek ceramicznych, które są w bardzo dużym stopniu znisz- czone i popękane - przyjęto 20 % pow. posadzki ceramicznej	m ²		
		17.1	m ²	17.10	
				RAZEM	17.10
36 d.1.3	KNR 19-01 0925-04 .3 analogia	Uzupełnienie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wypełnieniem spoin	m ²		
		17.1	m ²	17.10	
				RAZEM	17.10
37 d.1.3	KNR 19-01 1314-07 .3	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych	m ²		
		85.4	m ²	85.40	
				RAZEM	85.40
1.4		Renowacja balustrady balkonu orkiestry			
38 d.1.4	kalk. własna	Renowacja balustrady balkonu orkiestry	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Wykonanie i montaż nowej sceny modułowej			
39 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowej sceny modułowej głównej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.1.5	kalk. własna	Zakup dodatkowych podestów scenicznych o wymiarach 2x1 m	kpl		
		9	kpl	9.00	
				RAZEM	9.00
1.6		Remont schodów prowadzących do projektorni i pomieszczeń zaplecza			
41 d.1.6	kalk. własna	Remont schodów prowadzących do projektorni	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.1.6	kalk. własna	Remont schodów prowadzących do pomieszczeń zaplecza	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7		Renowacja klatki schodowej awaryjnej (wschodniej)			
43 d.1.7	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa ścian	m ²		
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
44 d.1.7	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
45 d.1.7	KNR 19-01 0827-01 analogia	Wypełnienie tynków mineralną masą wypełniającą w miejscach pęknięć - przyjęto 20 % pow. ścian	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
46 d.1.7	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
47 d.1.7	KNR 19-01 1307-02	Dwukrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
48 d.1.7	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo (ściany otyn- kowane)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
49 d.1.7	KNNR-W 3 0808-02 analogia	Szlifowanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m ²		
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
50 d.1.7	KNNR-W 3 0801-04	Delikatne odkucie płytek ceramicznych, które są w bardzo dużym stopniu zniszczone i popękane - przyjęto 20 % pow. posadzki klatki schodowej	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
51 d.1.7	KNR 19-01 0925-04 analogia	Uzupełnienie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wypełnieniem spoin	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
52 d.1.7	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych	m ²		
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
53 d.1.7	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości balustrad	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
54 d.1.7	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie balustrad	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
55 d.1.7	KNNR-W 3 0705-04	Uzupełnienie balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych - przyjęto 20 % pow. balustrad schodów	m ²		
		4.4	m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
56 d.1.7	KNR 19-01 1311-06	Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów prostych	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
57 d.1.7	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
58 d.1.7	KNR 4-01 0914-02 analogia	Demontaż pochwyty balustrad I przespawanie go poprzez zastosowanie wstawek	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
59 d.1.7	KNR 4-01 0914-02 analogia	Montaż pochwyty balustrady	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
60 d.1.7	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości powierzchni schodów metalowych	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
61 d.1.7	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie powierzchni schodów metalowych	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
62 d.1.7	KNR 19-01 1311-03	Miniowanie powierzchni schodów metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
63 d.1.7	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni schodów metalowych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
1.8		Stolarka drzwiowa - prace remontowe			
1.8.1		Stolarka drzwiowa - renowacja			
64 d.1.8 .1	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
65 d.1.8 .1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
66 d.1.8 .1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
67 d.1.8 .1	TZKNC N-K/ III t.06-c.01	Uzupełnienie ubytków drewna poprzez wykonanie i wmontowanie fleków - przyjęto 20 % pow. drzwi	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
68 d.1.8 .1	KNR 19-01 1021-01 analogia	Opracowanie nałożonych kitów i uzupełnień poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
69 d.1.8 .1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
70 d.1.8 .1	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
71 d.1.8 .1	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
72 d.1.8 .1	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć drzwiowych - przyjęto 70 %	szt.		
		42	szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
73 d.1.8 .1	KNR 19-01 1024-24 analogia	Renowacja okuć drzwiowych - przyjęto 30 %	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
1.8.2	Stolarka drzwiowa - nowa				
74 d.1.8 .2	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z nowymi okuciami	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
2	REMONT/RENOWACJA "SALI BALOWEJ"				
2.1	Renowacja wszystkich elementów zdobniczych sztukaterii i malowideł na ścianach i sufitach				
75 d.2.1	kalk. własna	Renowacja wszystkich elementów zdobniczych sztukaterii i malowideł na ścianach i sufitach	kpl		
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2	Ściany i sufity - prace remontowe				
76 d.2.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 50 cm Krotność = 4	m ²		
		10.5	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
77 d.2.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		198.4	m ²	198.40	
				RAZEM	198.40
78 d.2.2	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		584.4	m ²	584.40	
				RAZEM	584.40
79 d.2.2	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej - przyjęto 20 % powierzchni ścian	m ²		
		77.2	m ²	77.20	
				RAZEM	77.20
80 d.2.2	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa ścian i sufitów	m ²		
		584.4	m ²	584.40	
				RAZEM	584.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach i sufitach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 275.6	m ² m ²	 275.60	
				RAZEM	275.60
82 d.2.2	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich 77.2	m ² m ²	 77.20	
				RAZEM	77.20
83 d.2.2	KNR 19-01 0727-03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na stropach płaskich 198.4	m ² m ²	 198.40	
				RAZEM	198.40
84 d.2.2	KNR 19-01 0704-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na sufitach 198.4	m ² m ²	 198.40	
				RAZEM	198.40
85 d.2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 584.4	m ² m ²	 584.40	
				RAZEM	584.40
86 d.2.2	KNR 19-01 1307-02	Dwukrotne malowanie wysokiej jakości farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 584.4	m ² m ²	 584.40	
				RAZEM	584.40
87 d.2.2	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo (ściany otynkowane) 584.4	m ² m ²	 584.40	
				RAZEM	584.40
88 d.2.2	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladowczymi na odl.do 5 km 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.3		Stolarka drzwiowa - prace remontowe			
2.3.1		Stolarka drzwiowa - renowacja			
89 d.2.3 .1	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
90 d.2.3 .1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
91 d.2.3 .1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
92 d.2.3 .1	TZKNC N-K/ III t.06-c.01	Uzupełnienie ubytków drewna poprzez wykonanie i wmontowanie fleków - przyjęto 20 % pow. drzwi 5.6	m ² m ²	 5.60	
				RAZEM	5.60
93 d.2.3 .1	KNR 19-01 1021-01 analogia	Opracowanie nałożonych kitów i uzupełnień poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni 5.6	m ² m ²	 5.60	
				RAZEM	5.60
94 d.2.3 .1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
95 d.2.3 .1	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
96 d.2.3 .1	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.2.3 .1	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć drzwiowych - przyjęto 70 % 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
98 d.2.3 .1	KNR 19-01 1024-24 analogia	Renowacja okuć drzwiowych - przyjęto 30 % 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
2.4		Parkiety drewniane - prace remontowe		RAZEM	6.00
2.4.1		Parkiety drewniane - renowacja			
99 d.2.4 .1	KNR 9-21 0102-03	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
100 d.2.4 .1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
101 d.2.4 .1	KNR 19-01 0931-03	Uzupełnienie ubytków drewna poprzez flekowanie i kitowanie - przyjęto 20 % pow. parkietu 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
102 d.2.4 .1	KNR 19-01 0933-03	Opracowanie uzupełnień poprzez wyszlifowanie powierzchni 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
103 d.2.4 .1	KNNR-W 3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
104 d.2.4 .1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 198.4	m ² m ²	 198.40	 198.40
				RAZEM	198.40
3		BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO - usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych			
3.1		Płyta denna			
105 d.3.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 12	m ³ m ³	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
106 d.3.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 12	m ³ m ³	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
107 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km 12	m ³ m ³	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
108 d.3.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C80/10 1.2	m ³ m ³	 1.20	 1.20
				RAZEM	1.20
109 d.3.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 1.574	t t	 1.57	 1.57
				RAZEM	1.57
110 d.3.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 - ręczne układanie beton 4.9	m ³ m ³	 4.90	 4.90
				RAZEM	4.90
3.2		Wieńce			
111 d.3.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.046	t t	 0.05	 0.05
				RAZEM	0.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.075	t t	 0.08	
				RAZEM	0.08
113 d.3.2	KNR 2-02 0212-11	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych z betonu C20/25 1.9	m ³ m ³	 1.90	
				RAZEM	1.90
3.3		Stropy			
114 d.3.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.315+0.691	t t	 1.01	
				RAZEM	1.01
115 d.3.3	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 14 cm płaskie z betonu C20/25 - ręczne układanie betonu 15+46	m ² m ²	 61.00	
				RAZEM	61.00
3.4		Ściany			
116 d.3.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 2.058	t t	 2.06	
				RAZEM	2.06
117 d.3.4	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu Krotność = 2 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
118 d.3.4	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm 37.8	m ² m ²	 37.80	
				RAZEM	37.80
3.5		Elementy stalowe			
119 d.3.5	KNR 13-20 0322-06 analogia	Elementy stalowe szybu szkieletowego 5.41	t t	 5.41	
				RAZEM	5.41
120 d.3.5	kalk. własna	Czyszczenie, odtłuszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie elementów stalowych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.6		Elementy wykończeniowe			
121 d.3.6	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z elementami montażowymi 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
122 d.3.6	kalk. własna	Dostawa i montaż okładziny szkieletu stalowego szkłem hartowanym 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		WYPOSAŻENIE SALI TEATRALNO-KINOWEJ			
123 d.4	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia sali teatralno-kinowej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
124 d.4	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia kinotechnicznego, oświetlenia scenicznego (kino + teatr), nagłośnienia scenicznego (kino + teatr) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00