

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalna 86 w Nowym Dworze Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 86 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
INWESTOR : Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Koźluk

DATA OPRACOWANIA : 26.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332000-3, CPV 45321000-3			
1.1		Roboty montażowe - instalacja wodociągowa CPV 4533200-3, CPV 45332400-7, CPV 45321000-3			
d.1.1	1 KNR-W 2-15 0106-02 p.z.	Rura ze stali nierdzewnej o śr. 18x1,0 mm wraz z kształtkami	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
d.1.1	2 KNR-W 2-15 0106-02 p.z.	Rura ze stali nierdzewnej o śr. 22x1,2 mm wraz z kształtkami	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
d.1.1	3 KNR-W 2-15 0106-03 p.z.	Rura ze stali nierdzewnej o śr. 28x1,2 mm wraz z kształtkami	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
d.1.1	4 KNR-W 2-15 0106-04 p.z.	Rura ze stali nierdzewnej o śr. 35x1,5 mm wraz z kształtkami	m		
		31	m	31,00	
				RAZEM	31,00
d.1.1	5 KNR-W 2-15 0106-05 p.z.	Rura ze stali nierdzewnej o śr. 42x1,5 mm wraz z kształtkami	m		
		10,5	m	10,50	
				RAZEM	10,50
d.1.1	6 KNR-W 2-15 0126-02 poz. zast.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m	306,50	
				RAZEM	306,50
d.1.1	7 KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej trzykrotne w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.6	m	306,50	
				RAZEM	306,50
d.1.1	8 KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej	odc. 200m		
		poz.6/200	odc. 200m	1,53	
				RAZEM	1,53
d.1.1	9 KNR 0-34 0101-18	Izolacja rurociągów śr.12 - 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		poz.1+poz.2	m	210,00	
				RAZEM	210,00
d.1.1	10 KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28 - 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		poz.3+poz.4+poz.5	m	96,50	
				RAZEM	96,50
d.1.1	11 KNR-W 2-15 0131-02	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 18 i 22 mm	szt.		
		37+24	szt.	61,00	
				RAZEM	61,00
d.1.1	12 KNR-W 2-15 0131-03	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 28 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
d.1.1	13 KNR-W 2-15 0131-04	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 35 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	14 KNR-W 2-15 0131-05	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 42 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	15 KNR-W 2-15 0130-01 poz. zast.	Zawór cyrkulacyjny o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
d.1.1	16 KNR-W 2-15 0131-01	Zawór spustowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 18 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-15	Zawór spustowy ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 28 mm	szt.		
d.1.1	0131-03	12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
18	KNR-W 2-15	Zawór czepalny ze złączką do węża DN20	szt.		
d.1.1	0135-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
d.1.1	0140-06	12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
20	KNR-W 2-15	Szafki wodomierzowe	szt.		
d.1.1	0142-01				
	analogia	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
21	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm	otw.		
d.1.1	1004-18	34	otw.	34,00	
				RAZEM	34,00