

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku socjalnego w MZO  
ADRES INWESTYCJI : Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 7  
INWESTOR : Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku socjalnego w MZO</b>					
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,000	
				RAZEM	79,000
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,000	
				RAZEM	79,000
4	15,6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - kotłownia 10,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,900	
				RAZEM	10,900
6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych-ściany 79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,000	
				RAZEM	79,000
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufit 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
8	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
10	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome zabezpieczenie posadzki przed pyleniem 15,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600